


Mendoza, 21 de marzo de 2018

Sr.
Jefe de Gabinete
Ministerio de Economía
Infraestructura y Energía
Lic. ALFREDO ACIAR



Ref: OBRA: “Modernización del Sistema
de Riego Luján Oeste – Primera Etapa”
LPI CAF – MZP - 9458-002-O-01/17
Circular sin consulta N° 2

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco de la Obra de Referencia a efectos de solicitarle la no objeción a la Circular sin Consulta N° 2, correspondiente al documento de licitación de la referencia.

Motiva la presente circular la necesidad de aclarar las ofertas y certificación de obra modificando la planilla de oferta sin alterar el presupuesto oficial de la obra ni su fórmula de ajuste.

Atentamente.



Ing. Agrim. SERGIO L. MARINELLI
SUPERINTENDENTE GENERAL
DE IRRIGACIÓN

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 2
OBRA: “MODERNIZACIÓN SISTEMA DE RIEGO LUJÁN OESTE - PRIMERA ETAPA”
LPI CAF-MZP-9458-002-O-01/17. PROVINCIA DE MENDOZA – DGI - PROSAP – CAF
EXPEDIENTE: 763.084/2018

Por la presente se informa a los oferentes la siguiente Circular y complementos al pliego de licitación, formulada por la necesidad de aclarar los cómputos oficiales con el fin de favorecer una mejor cotización en las ofertas y futura certificación de obra, modificando la planilla de oferta sin alterar el presupuesto oficial de la obra ni su fórmula de ajuste.

1) Modificaciones: VII. COMPUTO METRICO MODIFICADO

Se considerará la siguiente Planilla de **COMPUTO METRICO MODIFICADO** como reemplazo del COMPUTO METRICO de los Documentos de Licitación, en el cual se detallan de forma individualizada los cómputos métricos según Sistema Canal Compuertas, Matriz 1° Vistalba e Higuera 1° Vistalba.

MODERNIZACIÓN SISTEMA DE RIEGO LUJÁN OESTE - 1° ETAPA						
Ítem	Designación	Unidad	Cantidad Total	Canal Compuertas	Entub. Mtz. 1° Vistalba	Entub. Hij. 1° Vistalba
01	Replanteo y Proyecto Ejecutivo	m	7.298	2.000	4.008	1.290
02	Limpieza y Preparación terreno Canal	m	2.000	2.000	-	-
03	Demolición	m³	75	75	-	-
04	Excavación	m³	9.576	9.576	-	-
05	Terraplén	m³	2.260	2.260	-	-
06	Relleno lateral	m³	5.161	4.989	-	172
07	Grava de asiento	m³	781	580	-	201
08	Hormigon de limpieza	m³	270	260	-	10
09	Hormigón Armado H20	m³	1.850	1.815	-	35
10	Hormigón Armado H25	m³	61	-	-	61
11	Limpieza y preparación terreno para tubería	m	5.298	-	4.008	1.290
12	Excavación para tubería	m³	40.156	-	30.248	9.908
13	Arena de asiento	m³	2.341	-	1.993	348
14	Relleno de 1ª etapa para tubería	m³	13.960	-	10.791	3.169
15	Relleno de 2ª etapa para tubería	m³	12.877	-	8.966	3.911
16	Tubería φ 1600 mm	m	2.055	190	1.865	-
17	Tubería φ 1400 mm	m	1.863	-	1.863	-
18	Tubería φ 1200 mm	m	1.220	-	-	1.220
19	Tubería φ 315 mm	m	280	-	280	-
20	Toma, compuertas y pasarelas	gl	100%	100%	-	-
21	Sifones, Saltos y Puentes	gl	100%	100%	-	-
22	Cámaras, compartos y aireadores	gl	100%	-	100%	-
23	Descargador a Cipolletti	gl	100%	-	100%	-
24	Compuertas Higuera 1° Vistalba	ud.	3	-	-	3
25	Compuerta modulable Higuera 1° Vistalba	ud.	1	-	-	1

Ing. CARLOS MARTINI
DIRECTOR DE INGENIERIA
Departamento General de Irrigación

Ing. Agrón. SERGIO L. MARINELLI
SUPERINTENDENTE GENERAL
DE IRRIGACION

2) Aclaraciones: VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES


Se considerarán las siguientes aclaraciones incluidas en las Especificaciones Técnicas Particulares. A los fines de individualizar los cómputos métricos según los Sistemas Canal Compuertas, Matriz Vistalba e Hijueta 1° Vistalba se detallan en el Cómputo Métrico Modificado las cantidades a considerar en la cotización de cada rubro.

Todos aquellos trabajos cuya cantidad no se encuentre detallada en el itemizado de la obra según las Especificaciones Técnicas Particulares, se deberá considerar incluida en los items globales.


De esta forma, a modo ejemplificativo se menciona el ÍTEM 21 – SIFONES, SALTOS, Y PUENTES (correspondiente al Sistema Canal Compuertas); dónde el mismo debe incluir en su cotización todos los trabajos necesarios (Excavación, Demolición, Relleno, Hormigón Armado H25, etc.) para materializar cada una de las Obras Singulares del Canal Compuertas según detalle en Planos, y se cotizará de forma global.

3) Modificaciones: PLANILLA DE OFERTA MODIFICADA

Atento a que en el ARTÍCULO 4° SISTEMA DE CONTRATACIÓN del ANEXO II - CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL, la oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio y/o modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias, las cantidades a cotizar serán las correspondientes a la **PLANILLA DE OFERTA MODIFICADA**, la que reemplaza a la PLANILLA DE OFERTA del Documento de Licitación.



Ing. CARLOS MARTINI
DIRECTOR DE INGENIERÍA
Departamento General de Irrigación



Ing. Agrim. SERGIO L. MARINELLI
SUPERINTENDENTE GENERAL
DE IRRIGACIÓN

PLANILLA DE OFERTA MODIFICADA

PROYECTO MODERNIZACIÓN SISTEMA DE RIEGO LUJÁN OESTE - 1° ETAPA_ [enero18]						
Ítem	Designación	Unidad	Cantidad	PRECIO unitario	PRECIO Total	%
01	Replanteo y Proyecto Ejecutivo	m	7.298			
02	Limpieza y Preparación terreno Canal	m	2.000			
03	Demolición	m ³	75			
04	Excavación	m ³	9.576			
05	Terraplén	m ³	2.260			
06	Relleno lateral	m ³	5.161			
07	Grava de asiento	m ³	781			
08	Hormigon de limpieza	m ³	270			
09	Hormigón Armado H20	m ³	1.850			
10	Hormigón Armado H25	m ³	61			
11	Limpieza y preparación terreno para tubería	m	5.298			
12	Excavación para tubería	m ³	40.156			
13	Arena de asiento	m ³	2.341			
14	Relleno de 1ª etapa para tubería	m ³	13.960			
15	Relleno de 2ª etapa para tubería	m ³	12.877			
16	Tubería φ 1600 mm	m	2.055			
17	Tubería φ 1400 mm	m	1.863			
18	Tubería φ 1200 mm	m	1.220			
19	Tubería φ 315 mm	m	280			
20	Toma, compuertas y pasarelas	gl	100%			
21	Sifones, Saltos y Puentes	gl	100%			
22	Cámaras, compartos y aireadores	gl	100%			
23	Descargador a Cipolletti	gl	100%			
24	Compuertas Hijaleta 1° Vistalba	ud.	3			
25	Compuerta modulable Hijaleta 1° Vistalba	ud.	1			
				TOTAL		


Ing. CARLOS MARTINI
 DIRECTOR DE INGENIERIA
 Departamento General de Irrigación


Ing. Agrón. SERGIO L. MARINELLI
 SUPERINTENDENTE GENERAL
 DE IRRIGACION