

## NOTA ACLARATORIA 01

### OBRA: REVESTIMIENTO CANAL SAN ALBERTO - USPALLATA

#### EXPEDIENTE Nº 786.088 /2021

De acuerdo al pedido de información aclaratoria solicitada por las empresas interesadas en la licitación se describe:


#### Consulta:

Debido a inconsistencias que se observan en las cantidades de obra consignadas en la planilla de Oferta, solicitamos nos puedan definir cuál es la longitud de canal a impermeabilizar y cuántos puentes hay que construir en dicho tramo

#### Respuesta:

- ♣ La longitud de canal a cotizar es de 1.200m
- ♣ En este tramo hay solo dos puentes nuevos a construir.
- ♣ La nueva planilla de Ofertas es la siguiente:

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	COSTOS	
				UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	Gl	1.00		
2	Excavación	m3	1334.00		
3	Terraplén	m3	139.00		
4	Relleno lateral (puentes 1y2)	m3	12.00		
5	Hormigón de Limpieza (puentes 1y2)	m3	1.00		
6	Hormigón para Armar H20 (puentes 1y2)	m3	11.00		
7	Acero para Hormigón A° (puentes 1y2)	Kg	632.00		
8	Revestimiento de canal en piedra asentada en Hormigón H20	m3	1080.00		

  
**Ing. CARLOS SANSONI**  
 JEFE (Int.) DEPARTAMENTO OBRA  
 SUBDELEGACIÓN RÍO MENDOZA

  
**Agrím. MARCELO F. LANDINI**  
 SUBDELEGADO DE  
 AGUAS DEL RÍO MENDOZA