

Licitación Pública - Obra: "CONSTRUCCION DE BY PASS EN OBRA DE TOMA DEL ARROYO LAS MULAS"
Expediente N° 792375 – 76 -2022

Nota Aclaratoria N°1

A los fines de aclarar puntos consultados por los oferentes de la Licitación pública, se especifican los siguientes puntos.

1- FORMA DE PAGO

El pago se realizará a 21 días de la presentación de cada certificado.

En la presente Obra tendrá un anticipo financiero del 20% del monto de Obra, exclusivamente para compra de cañería.

No habrá reconocimiento de Variación de Precios.

2- VISITA DE OBRA

No está programada una visita de obra. Se puede realizar la misma, pero no será causal de rechazo de la oferta.

3- CORRECCIÓN DE ÍTEMS A EJECUTAR EN LA OBRA.

Se adjuntan planillas con los ítems corregidos, válidos tanto para planilla de propuesta y presupuesto oficial.

Nº	Descripción Item	
1	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	ml
2	DEMOLICIÓN	m ³
3	EXCAVACIÓN	m ³
4	ARENA DE ASIENTO	m ³
5	PROVISION E INSTALACION TUBERIA 300mm K10	ml
6	PROVISION E INSTALACION TUBERIA 200mm K10	ml
7	RELLENO 1RA TAPADA	m ³
8	RELLENO 2DA TAPADA	m ³
9	HORMIGÓN DE LIMPIEZA	m ³
10	HORMIGÓN PARA ARMAR	m ³
11	ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO	kg
12	VALVULAS 300mm	N
13	REJAS, COMPUERTAS Y TAPAS	kg

Debido a que los ítems de las planillas de Oferta y de Presupuesto oficial no coinciden con los ítems del pliego de especificaciones técnicas particulares, se coloca a continuación el orden de artículos del pliego que corresponde a cada ítem que figura en las planillas.

ITEM		Nº Item Especif. Técnicas	Nº Artículos Especif. Técnicas	U
Nº	Descripción			
1	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	1	1; 3 a 14	ml
2	DEMOLICIÓN	1	2	m ³
3	EXCAVACIÓN	2	15 y 19	m ³
4	ARENA DE ASIENTO	2	17 y 20	m ³
5	PROVISION E INSTALACION TUBERIA 300mm K10	3	21	ml
6	PROVISION E INSTALACION TUBERIA 200mm K10	3	21	ml

7	RELLENO 1RA TAPADA	3	22	m ³
8	RELLENO 2DA TAPADA	3	23	m ³
9	HORMIGÓN DE LIMPIEZA	4	24	m ³
10	HORMIGÓN PARA ARMAR	4	25	m ³
11	ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO	5	27	kg
12	VALVULAS 300mm	6	30	N
13	REJAS, COMPUERTAS Y TAPAS	6	28; 29	kg

4- LONGITUD DE TRAZA.

La longitud de la traza es de 607m.

Se solicita mayor cantidad de metros de tubería, 635m, porque se tiene en cuenta el desperdicio y reparaciones futuras.

5- TIPO Y DIÁMETROS DE TUBERÍAS.

En el pliego figura que las tuberías a utilizarse serán de clase K10 y podrán ser de los siguientes materiales:

- ♦ PVC
- ♦ Polietileno de Alta Densidad
- ♦ PRFV

Pero este punto se modifica y solo se aceptará Polietileno de Alta Densidad, Corrugado por fuera y liso por dentro.

Diámetros nominales de 200mm (8") y 300mm (12").

6- ÍTEM 13 – TAPAS, REJAS Y COMPUERTAS.

En Obra de Toma encontramos:

- ♦ Una reja Externa Colgada de 1,10m de alto por 3m de ancho.
- ♦ Una reja Interna de 0,40m de alto por 3m de ancho.
- ♦ Una tapa de la obra de toma de 1,10m por 1,10m.

En Obra de Toma Vieja encontramos:

- ♦ Una Reja de 0,40m de alto por 0,70m de ancho.

En Cámara de Compuertas encontramos:

- ♦ 2 compuertas iguales de 0,50m de ancho por 1,65m de alto.

En Cámara de Válvulas encontramos:

- ♦ Una tapa de la obra de toma de 1,20m por 1,20m.

(Estos detalles son complementarios a lo presentado en los planos.)

FIN DE LA NOTA ACLARATORIA N°1

Dpto. Obras, 21 diciembre de 2022



Ing. CARLOS SANSONI
JEFE (Int.) DEPARTAMENTO OBRA
SUBDELEGACIÓN RÍO MENDOZA